

屋外給排水内訳書

サンプル 様邸

品 名	数量	単 位	単 価	金 額
1. 屋外給水工事				
メーター廻り工事費	25m/mメーターBOX共	式		
メーター廻り工事費	20m/mメーターBOX共	1 式		
メーター廻り工事費	13m/mメーターBOX共	式		
給水管布設工事	HIVP25m/m 材工	m		
給水管布設工事	HIVP20m/m 材工	24 m		
給水管布設工事	HIVP13m/m 材工	1 m		
甲止水栓取付	25m/m 材工	箇所		
甲止水栓取付	20m/m 材工	1 箇所		
甲止水栓取付	13m/m 材工	箇所		
立水栓+ガーデンパン		箇所		
散水栓布設	散水BOX	1 箇所		
上水道申請諸経費		1 式		
指定行政区特別工事費				
2. 屋外排水工事				
排水管布設工事費	VU100mm材工	58 m		
排水管布設工事費	VU75mm材工	m		
排水管布設工事費	VU50mm材工	13 m		
汚水桝布設工事費	材工 100-150合流、中間、曲点	9 箇所		
汚水桝布設工事費	材工 100-150トランプ付、ドロップ桝	1 箇所		
雨水桝布設工事費	材工	7 箇所		
最終桝布設工事費	材工 100-200	1 箇所		
最終桝改修工事費	既設改修利用	箇所		
U字溝はつり補修	排水取出し用	箇所		
下水道申請諸経費		1 式		
指定行政区特別工事費				
合 計				0

水道工事取出費を除く。